

16/08/2022
 דף מס': 002

מבנה 02 מועדון נוער ומתמיד אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 01 עבודות הכנה והריסה					
תת פרק 01.01 עבודות הריסה ופינוי					
למקום המאושר ע" המפקח					
כל הפירוקים כוללים פינוי הפסולת למטמנה מאושרת כולל פיגומים וכל הציוד כנדרש					
01.01.0020	פירוק ופינוי מערכת תברואה הכוללת צנרת ומתקני תברואה מכל סוג כגון: אסלות, כיורים, משטחי שיש, ארונות מטבח, ברזים וכולל ניתוק מים. עבודה קומפלט לכל המבנה.	קומפ'	1.00	1,800.00	1,800.00
01.01.0040	פירוק ופינוי שטיח בהדבקה ומדבקת pvc	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
01.01.0050	פירוק ופינוי של חלונות קיימים וכל הנדרש כהכנה לחלונות אלומיניום חדשים, הסעיף קומפלט לכל המבנה	קומפ'	1.00	4,500.00	4,500.00
01.01.0051	פירוק ופינוי ריצוף ופאנלים קיימים באופן משולם	קומפ'	1.00	3,300.00	3,300.00
01.01.0052	פירוק ופינוי של חיפוי קירות קיים הסעיף קומפלט לכל הקיים בשטח	קומפ'	1.00	1,600.00	1,600.00
01.01.0053	פירוק ופינוי פרגולה קיימת	קומפ'	1.00	350.00	350.00
01.01.0054	פירוק, ניסור ופינוי לפרגולת בטון קיימת לרבות עמודים ואיטום לאחר ביצוע באופן מושלם הסעיף כולל המצאת אישור קונס'	קומפ'	1.00	6,500.00	6,500.00
01.01.0055	פינוי כל הקיים בשטח	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
01.01.0056	ניסור לדלת בבטון לדלת במידות 130/210 לרבות המצאת אישור קונס'	קומפ'	1.00	2,200.00	2,200.00
23,950.00	סה"כ 01.01 עבודות הריסה ופינוי למקום המאושר ע" המפקח				
23,950.00	סה"כ 01 עבודות הכנה והריסה				

16/08/2022
דף מס': 003

מבנה 02 מועדון נוער ומתמיד אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות					
תת פרק 06.01 עבודות נגרות					
כל הדלתות מכל סוג כוללות מפתח "מאסטר" לפי דרגות שייקבע ע"י המפקח כל המשקופים יצבעו בצבע פוליאור גוון לבחירת האדריכל.					
06.01.0003	ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 240+95/60/90 ס"מ או 345/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה. הארון כולל מגירות וסוקל תחתון עשוי מסנדוויץ'	יח'	2.00	2,500.00	5,000.00
06.01.0004	ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ' במידות 190/32/60 ס"מ	יח'	2.00	1,300.00	2,600.00
06.01.0005	דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צרית במידות סטנדרט 70-80/205 ס"מ דגם "יוניק קלאסיק" דוגמת "פנדור" או ש"ע לפי ת"י 23. הכנף מגורעת עם מעטפת פורמייקה דו צדדית בעובי 1.5 מ"מ בגוון אגוז 3 דיפ/אלון/אקווה ביאנקו לבן, עם קנט תואם בהיקף הדלת ולוח פולימרי בגובה 7 ס"מ בתחתית הדלת, משקוף מפולימר מוקצף wpc מצופה בגוון תואם לדלת עם פס אטימה מסביב למשקוף, צירי פיפ כפולים מתכוניים ומנעול מנגטי מותקן מושלם	יח'	2.00	1,780.00	3,560.00
סה"כ 06.01 עבודות נגרות					
					11,160.00
תת פרק 06.02 עבודות מסגרות					
06.02.0001	הסדרה לדלתות קיימות לרבות החלפת מנעול למפתח מאסטר תיקון למחזרי שמן הוספת מגני ידיים וכל הנדרש במצב מושלם	יח'	9.00	950.00	8,550.00
06.02.0002	סורגים קבועים עשוי פרופילי פלדה לרבות מסגרת מגולוון וצבוע בהתאם למפרט מותקן מושלם	מ"ר	20.00	642.00	12,840.00
06.02.0003	צבע "המרטון" או ש"ע על גבי סורגים קיימים משני צדדים, לרבות ניקוי המתכת, ליטוש קל, שכבת יסוד רב שימושי ושתי שכבות "המרטון" או ש"ע בגוון לבחירת המזמין	מ"ר	60.00	93.00	5,580.00
סה"כ 06.02 עבודות מסגרות					
					26,970.00
סה"כ 06 עבודות נגרות ומסגרות					
					38,130.00

16/08/2022
 דף מס': 004

מבנה 02 מועדון נוער ומתמיד אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 07 מתקני תברואה					
תת פרק 07.01 מערכות מים קרים ומי כיבוי אש					
07.01.0010	צינורות מפוליאטילן מוצלב (SP) בקוטר 16 מ"מ מותקנים עם אביזרי לחיצה גלויים, בקירות ובחריצים כולל מחלקים, תמיכות וחיזוקים (חצי מהכמות)	מטר	25.00	60.00	1,500.00
07.01.0020	צינורות מפוליאטילן מוצלב מחוזק אלומיניום (SP) בקוטר 20 מ"מ מותקנים עם אביזרי לחיצה גלויים, בקירות ובחריצים כולל מחלקים, תמיכות וחיזוקים (חצי מהכמות)	מטר	35.00	70.00	2,450.00
07.01.0030	צינורות מפוליאטילן מוצלב מחוזק אלומיניום (SP) בקוטר 25 מ"מ מותקנים עם אביזרי לחיצה גלויים, בקירות ובחריצים כולל מחלקים, תמיכות וחיזוקים	מטר	30.00	60.00	1,800.00
					5,750.00
סה"כ 07.01 מערכות מים קרים ומי כיבוי אש					
תת פרק 07.02 מערכת נקזים ואוורור					
07.02.0010	קופסת ביקורת מפוליאטילן מתוצרת "חוליות" או ש"ע עם מסגרת מרובעת "מ.פ.ה." מפליז מוברג, מותקנת עם חיבור לצינור מפוליאטילן בצפיפות גבוהה בקוטר 4"	יח'	6.00	120.00	720.00
07.02.0020	מחסום תופי או מחסום רצפה "2"/4" מפולהניפרופילן מתוצרת "חוליות" או ש"ע עם מסגרת מרובעת מפליז ומכסה מוברג, מותקנת עם חיבור לצנור פוליפרופילן בקוטר עד 2"	יח'	4.00	150.00	600.00
07.02.0060	צינורות דלוחין מפולאתילן קשיח בצפיפות גבוהה (HDPE) מתוצרת "GEBERIT" בקוטר 50,40 ו- 63 מ"מ מותקנים במילוי הרצפה, גלויים ובקירות כולל ספחים, תמיכות וחיזוקים לצנרת גלוייה ועטיפת בטון לצנרת במילוי.	מטר	38.00	80.00	3,040.00
07.02.0070	צינורות שופכין ודלוחין מפוליאטילן קשיח בצפיפות גבוהה (HDPE) מתוצרת "מובילית" או ש"ע מותקנים גלויים בקוטר 110 מ"מ כולל ספחים, תמיכות, חיזוקים, מחברי התפשטות ותליות הכל לפי הוראות היצרן	מטר	25.00	100.00	2,500.00
07.02.0080	צינורות שופכין ודלוחין מפוליאטילן קשיח בצפיפות גבוהה HDPE בקוטר 110 מ"מ מתוצרת גבריט או ש"ע מונחים בקרקע לרבות עטיפת בטון כולל ספחים.	מטר	25.00	170.00	4,250.00
					11,110.00
להעברה בתת פרק 02.07.02					

16/08/2022
 דף מס': 005

מבנה 02 מועדון נוער ומתמיד אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				11,110.00
07.02.0090	כובע אויר "4 מפי.וי.סי. מותאם לצנור "4 מפוליאתילן.	יח'	4.00	40.00	160.00
	סה"כ 07.02 מערכת נקזים ואוורור				11,270.00
	<u>תת פרק 07.03 קבועות תברואיות ואביזריהן</u>				
	מחיר בסיס - מחיר, שיסגר בין מזמין לספק קבלן.				
07.03.0010	משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע בעובי 2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ לרבות עיבוד קנט בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור במידות 40/60 ס"מ בהתקנה שטוחה והכנה לברז הכל קומפלט בגמר מושלם.	מטר	5.00	1,000.00	5,000.00
	הערה: כל משטחי השיש כוללים סיפונים לכיורים, חורים לברזי פרח ולסבונות. משטחים חופשיים הינם עם גב 10 ס"מ וסינור 14 ס"מ. משטחים על ארון הינם עם גב 10 ס"מ וקנט בחזית. עובי המשטחים 2 ס"מ לפחות. משטחים חופשיים מצויידים בקונסטרוקציה תמיכה מגולוונת. (אלא אם צוין אחרת בסעיף כתב הכמויות).				
07.03.0030	אספקה והתקנת כיור רחצה לנכים במידות 50/40 כולל סיפון וחור לברז	יח'	1.00	400.00	400.00
07.03.0060	אספקה והתקנה של ברז פרח מסוג "ענבר" בעמידה למים קרים עם פיה קצרה גימור כרום. מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי עזר.	יח'	2.00	400.00	800.00
07.03.0070	כנ"ל אך פיה ארוכה למטבח	יח'	2.00	700.00	1,400.00
07.03.0140	אספקה והתקנה של אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' של חברת "פלאסון" או ש"ע לרבות מושב ומכסה קשיח לרבות חיזוקים. הסעיף כולל אסלה מתאימה לשירותי נכים מיכל הדחה נסתר/ גלוי וכל הנדרש להתקנה מושלמת הסעיף כולל בטון מיכל ההדחה והכנה לחיפוי קרמיקה מושלם	יח'	1.00	2,200.00	2,200.00
07.03.0141	משאבת סבון תלויה	יח'	5.00	150.00	750.00
07.03.0142	מחזיק נייר סגור מכרום ניקל	יח'	3.00	150.00	450.00
	להעברה בתת פרק 02.07.03				11,000.00

16/08/2022
 דף מס': 007

מבנה 02 מועדון נוער ומתמיד אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 08 מתקני חשמל					
תת פרק 08.01 גופי תאורה					
מחירי גופי התאורה כוללים ביצוע החיווט הדרוש באופן מושלם שלא ישולם ולא ימדד בנפרד.					
08.01.0001	ג.ת. חירום לד 3 ווט, צמוד / שקוע בתקרה, תוצרת אלקטרולייט דגם EL 602 או שווה ערך 120 דקות.	יח'	15.00	300.00	4,500.00
08.01.0002	ג.ת חירום עם שלט יציאה, דו תכליתי, LED כולל מצבר ניקל קדמיום, מטען, ממיר ונורות כדוגמת אלקטרולייט EL-616 LED או ש"ע.	יח'	7.00	250.00	1,750.00
08.01.0003	גוף תאורה 60/60 ס"מ, צמוד / שקוע בתקרה תוצרת אורעד מהנדסים או ש"ע, דגם מקסי לייט לד 28 / 36 ווט	יח'	95.00	300.00	28,500.00
08.01.0004	גוף תאורה LED 22 W מוגן מים IP44 להתקנה שקוע בתקרה תוצ' אור עד מהנדסים או ש"ע דגם 1070.MINI KOMBIC לומן	יח'	12.00	260.00	3,120.00
08.01.0005	גוף תאורה פרוזקטור לד 100W מוגן מים בעל פיזור חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת כדוגמת "אקולד" או ש"ע לרבות חיווט ללוח חשמל מותקן מושלם	יח'	6.00	263.00	1,578.00
סה"כ 08.01 גופי תאורה					
					39,448.00
תת פרק 08.02 לוחות חשמל					
08.02.0002	בדיקה ואישור של מתקן החשמל ע"י מהנדס בודק כולל המצאת תעודה. הסעיף כולל ביצוע התאמות והשלמות הנדרשות לצורך המצאת התעודה והאישור.	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
08.02.0003	תיקון והסדרה למערכות חשמל קיימות בין היתר שקעים, לוחות חשמל וכל הקיים עד למצב מושלם לקבלת תעודת בדיקה	קומפ'	1.00	4,500.00	4,500.00
08.02.0004	נקודות בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת בחתך 3*1.5 מ"מ, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח עד בית התקע וכן עד תקע 16 אמפר, דגם מיראז כדוגמת "ארכה" או ש"ע מותקן תה"ט לרבות מתאמים קופסאות הסתעפות, הכל מושלם	יח'	15.00	360.00	5,400.00
סה"כ 08.02 לוחות חשמל					
					10,900.00
סה"כ 08 מתקני חשמל					
					50,348.00

16/08/2022
 דף מס': 009

מבנה 02 מועדון נוער ומתמיד אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 10 ריצוף וחיפוי					
תת פרק 10.01 ריצוף באריחי גרניט פורצלן					
10.01.0020	אספקה והתקנה של אריחי גרניט פורצלן R-10 במידות 60/60 בעובי 10 מ"מ מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר העבודה תבצעה בהדבקה על גבי ריצוף קיים לרבות ביצוע פוגות במילוי רובה, יישור השטח במידת הצורך וכל הנדרש לביצוע מושלם	מ"ר	282.00	262.00	73,884.00
10.01.0040	חיפוי קירות באריחי קרמיקה במידות 30/60 או 20/60 ס"מ כולל ביצוע פוגות במילוי רובה אקרילית וכולל שילוב גוונים. מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר (שייסגר בין המזמין לספק).	מ"ר	75.00	190.00	14,250.00
10.01.0100	אספקה והתקנת פנלים מסוג של אריחים בגובה 7-10 ס"מ כולל ביצוע רובה אקרילית	מטר	350.00	30.00	10,500.00
					98,634.00
סה"כ 10.01 ריצוף באריחי גרניט פורצלן					
					98,634.00
סה"כ 10 ריצוף וחיפוי					

16/08/2022
דף מס': 012

מבנה 02 מועדון נוער ומתמיד אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 22 אלמנטים מתועשים בבניין					
תת פרק 22.01 מחיצות ותקרות אקוסטיות					
כל עבודות מחיצות גבס ותקרות מכל סוג כוללות פיגומים וציוד נדרש וכן כל הקונסטרוקציה הנדרשת עד להתקנה מושלמת					
22.01.0010	מחיצות גבס דו כרומיות ב-2 הצדדים בעובי כולל של 100 מ"מ עם מסילה עליונה ותחתונה, ניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה. העבודה כוללת חיזוק לפתחים בניצבים בעובי 1.2 מ"מ (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד)	מ"ר	55.00	200.00	11,000.00
22.01.0040	תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים עטוף בניילון בעובי 2" במשקל 24 ק"ג/מ"ק,	מ"ר	55.00	25.00	1,375.00
22.01.0050	תקרה אקוסטית מאריחי צמר זכוכית דגם אקופון אדונטג', חצי שקועה או ש"ע, במידות 60/60 ס"מ, 0.9=NRC, פרופיל T15, לרבות קונסטרוקציית נשיאה, פרופילי L, Z+L, T, Z, וכל החיבורים והחיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט. הסעיף כולל פירוק לתקרה קיימת וכל הקיים בשטח והמצאת תעודת בדיקה תקרות תותב	מ"ר	265.00	200.00	53,000.00
22.01.0090	תקרת מגשי פח מגולוון וצבוע. מגשים לא מחוררים בעובי 30 ס"מ בעובי 0.8 מ"מ המחיר כולל את כל האלמנטים הנושאים, אלמנטי תליה עד גובה 1.0 מ' וגמר זייתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות הסעיף כולל המצאת תעודה בדיקות תותב	מ"ר	35.00	200.00	7,000.00
22.01.0093	סגירת פתחים קיימים, כולל שטחים קטנים מעל דלתות, בלוחות גבס דו כרומי משני הצדדים וכולל כל ההכנות הדרושות לצבע.	מ"ר	20.00	210.00	4,200.00
סה"כ 22.01 מחיצות ותקרות אקוסטיות					76,575.00

16/08/2022
 דף מס': 014

מבנה 02 מועדון נוער ומתמיד אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 27 סידורי נגישות לנכים					
תת פרק 27.01 סידורי נגישות לנכים					
הקבלן אחראי לקבלת אישור מיועץ נגישות עבור כל הפרטים והאביזרים					
27.01.0004	משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מפוליאוריתן לפי ת"י 1918/6	יח'	4.00	1,100.00	4,400.00
27.01.0005	פס נגד החלקה/סימון קצה מדרגה, בהתכה, רוחב 3 ס"מ תוצרת סימונים לישראל או ש"ע, ליישום בהתכה ע"י, TECMARK, פס פלסטי חימום. עמידות גבוהה לאורך שנים רבות, זמן יבוש מהיר מאד. כל צבע לבחירה. כולל התקנה.	מטר	25.00	45.00	1,125.00
27.01.0007	מאחז יד מתרומם לשרותי נכים, עם אישור בדיקת מעבדת מכון התקנים, באורך 75-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מפלב"מ, אלומיניום מצופה PVC 22 ניוטון כוח הרמה לפי תקן ישראלי 1918	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
27.01.0008	מאחז יד קבוע ממתכת עם ציפוי P.V.C באורך 60/60 ס"מ, ל בצורת L פי תקן ישראלי 1918 להתקנה על הקיר ליד האסלה.	יח'	1.00	400.00	400.00
27.01.0011	מדף טרספה לשירותי נכים בגודל 15X30 ס"מ חב' "פנל פרויקטים" או שו"ע	יח'	1.00	220.00	220.00
27.01.0012	אשפתון מתאים לתקן שירותי נכים	יח'	1.00	400.00	400.00
8,045.00	סה"כ 27.01 סידורי נגישות לנכים				
8,045.00	סה"כ 27 סידורי נגישות לנכים				

16/08/2022
 דף מס': 015

מבנה 02 מועדון נוער ומתמיד אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 34 גלוי וכבוי אש					
תת פרק 34.01 רכזת ציוד ופיקוד					
	א. מחיר כל האביזרים והציוד יכללו אספקה, הרכבה, חיבור וחיווט, מוכן לשימוש. ב. כל הציוד יסופק לאחר אישור הדוגמא ע"י המתכנן. ג. מחיר כל האביזרים, כמו גלאים, לחצנים, פעמונים, מנורות סימון וכו' יכללו גם את החיווט (כבלים) ועבודות החיווט עד לארגז הסתעפות. המערכת בעלת תקן המעודכן בתקופת הביצוע ויש לקבל אישור בכתב ממכון התקנים הישראלי ורשות הכבאות על המערכות לפני אספקה והתקנה.				
34.01.0002	רכזות משולבות ממוענת לגילוי ולכיבוי אש בהתאם לתקנים 1220 על כל חלקיה ל 64 כתובות, כולל סוללת גיבוי נטענת, כולל איזורי הצלבה כולל ממסרי ניתוק מערכת מיזוג אויר במצב אש כולל פקודות להפעלת גינרטור כולל שילוב של מערכת כריזת החירום וכולל כל הדרוש והניצרך לצורך הפעלת המערכת לפי דרישת יועץ הבטיחות התקן ומכבי האש קומפלט. וכוללת רכזת להוצאת עשן ל 24 חלונות לפחות קומפלט. כולל שילוב של כריזת החירום כולל כל הדרוש קומפלט הסעיף כולל המצאת תעודת בדיקה למערכת בהתאם לתקן 1220 חלק 3	קומפ'	1.00	5,800.00	5,800.00
34.01.0004	כנ"ל אך תוספת למחיר המרכזיה עבור חייגן טלפון אוטומטי כמופיע במפרט הטכני כנ"ל.	קומפ'	1.00	800.00	800.00
34.01.0005	לחצני חירום להפעלה ידניים לאזעקת אש ועשן	יח'	2.00	250.00	500.00
34.01.0006	פעמוני אזעקה מותקנים על הקיר לפי המתואר לפי מפרט המצ"ב	יח'	2.00	250.00	500.00
	סה"כ 34.01 רכזת ציוד ופיקוד			7,600.00	7,600.00
תת פרק 34.02 גלאיים					
34.02.0001	גלאי ונורת סימון ללוח חשמל התראה על מצב אש כולל כל הדרוש להפעלה.	קומפ'	2.00	300.00	600.00
34.02.0003	גלאי יוניציה מטיפוס אלקטרו אופטי לפי מפרט הטכני של מכבי אש ואישור מכון התקנים הישראלי.	יח'	33.00	320.00	10,560.00
34.02.0004	גלאי כנ"ל אך כולל נורת ביקורת להתקנה מעל תיקרה אקוסטית קומפלט.	יח'	8.00	320.00	2,560.00
	להעברה בתת פרק 02.34.02			13,720.00	13,720.00

16/08/2022
 דף מס': 018

מבנה 03 מבנה מתמיד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 01 פירוק והחלפה של גג אסבסט				
	תת פרק 01.02 קונסטרוקציית פלדה קלה				
01.02.0010	גג פנל וקונסטרוקציית פלדת גג קלה לגג דו שיפועי מפנל מבודד בשיפוע גדול מ-3 מעלות, מבוצעת מאגדי אולטאספן מגולוונת (גילון 200 גר/מ"ר כניעה של 300 מגפ"ס) הפרופילים בעובי מינימלי של 1.0 מ"מ כדוגמאת "מייטק" או ש"ע לרבות החיזוקים, מחברים, אומגות 30 ברגים פנל מבודד וכל הנדרש לביצוע הגג למען הסר ספק מחיר היחידה כולל ביצוע עבודה בכל גובה נדרש והמצאת הנחיות ואישור קונסטרוקטור בהתחלת וסיום העבודה	מ"ר	270.00	545.00	147,150.00
	סה"כ 01.02 קונסטרוקציית פלדה קלה				147,150.00
	תת פרק 01.03 מחיצות ותקרות אקוסטיות				
01.03.0010	תקרה אקוסטית מאריחי צמר זכוכית דגם אקופון אדונטג', חצי שקועה או ש"ע, במידות 60/60 ס"מ, NRC=0.9 פרופיל T15, לרבות קונסטרוקציית נשיאה, פרופילי L, Z+L, T, Z, וכל החיבורים והחיזוקים וכל חומרי העזרלמיניהם. הכל קומפלט. הסעיף כולל פירוק לתקרה קיימת וכל הקיים בשטח, המצאת תעודת בדיקה תקרות תותבוביצוע סינר גבס במידת הצורך	מ"ר	60.00	200.00	12,000.00
	סה"כ 01.03 מחיצות ותקרות אקוסטיות				12,000.00
	תת פרק 01.04 עבודות צביעה				
01.04.0010	צביעת קירות פנים חדשים וקיימים ו/אותקרות מכל סוג ע"ג טיח ו/או גבס "בסופרקריל 2000" או ש"ע כולל ביצוע תיקוני טיח, תיקון סדקים, ביצוע שפכטל במקומות הנדרשים, הכל עד לקבלת עבודה מושלמת בגוון אחיד בהתאם להוראות של המפקח. לרבות שכבת "טמבורפיל" או ש"ע ו-2 שכבות צבע פלסטי	מ"ר	480.00	41.00	19,680.00
	סה"כ 01.04 עבודות צביעה				19,680.00

16/08/2022
דף מס': 020

מבנה 04 שירותים כולל אזורי אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 01 שיפוץ והנגשה לתאי שירותים					
תת פרק 01.01 עבודות פירוק והכנה					
01.01.0010	פירוק ופינוי כל הקיים בשטח ע"פ הוראת המפקח לרבות מערכות אינסטלציה, חשמל, מחיצות, דלתות וכל הנדרש	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
01.01.0020	ניסור לדלת במידות 100/210 ס"מ לרבות הכנה להתקנת דלת חדשה	קומפ'	1.00	1,800.00	1,800.00
01.01.0030	העתקת לשער קיים לרבות השלמה לגדר קיימת ע"פ הוראת המפקח	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
8,000.00	סה"כ 01.01 עבודות פירוק והכנה				
תת פרק 01.02 עבודות צביעה					
01.02.0010	צביעת קירות פנים חדשים וקיימים ו/או תקרות מכל סוג ע"ג טיח ו/או גבס ב"סופרקריל" 2000 או ש"ע כולל ביצוע תיקוני טיח, תיקון סדקים, ביצוע שפכטל במקומות הנדרשים, הכל עד לקבלת עבודה מושלמת וגוון אחיד בהתאם להוראות של המפקח. לרבות שכבת "טמבורפיל" או ש"ע ו-2 שכבות צבע פלסטי	מ"ר	15.00	41.00	615.00
615.00	סה"כ 01.02 עבודות צביעה				
תת פרק 01.03 סידורי נגישות לנכים					
01.03.0010	כבש (רמפה משופעת) מבוצעת בתוך או צמוד למבנה מבטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 8-15 ס"מ ע"ג מצע (המצע ורשת הזיון כלולים במחיר היחידה) בשיפוע כנדרש וברוחה מינימלי (נטו) 130 ס"מ, לפי דרישות ת"י 1918 חלק 1.1.3 לרבות חיבור ברזל זיון למבנה קיים וכל הנדרש לקבלת אישור נגישות	מ"ר	6.00	341.00	2,046.00
01.03.0020	מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או קרקע בעובי 15 ס"מ לרבות חפירה, הידוק שתית וכל הנדרש ליציקה	מ"ר	10.00	196.00	1,960.00
4,006.00	להעברה בתת פרק 04.01.03				

16/08/2022
 דף מס': 021

מבנה 04 שירותים כולל אזורי אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				4,006.00
01.03.0030	מעקה מפלדה מגולוונת עם מאחז עליון מצינורות "1 1/2 בגובה עד 1.05 מ', המוט התחתון והעמודים מצינורות בקוטר "1 1/2 עובי דופן 2.9 מ"מ מרותכים ביניהם, העמודים במרחק עד 1.8 לרבות פלטת עיגון לעמודים במידות 6/150/150 מ"מ עם מוטות עיגון המעקה ומעוז היד מגולוונים וצבועים מעוגן בבטום או ברמפה לפי תקן מותקן מושלם וכל הנדרש לקבלת אישור נגישות	מטר	6.00	880.00	5,280.00
	סה"כ 01.03 סידורי נגישות לנכים				9,286.00
	תת פרק 01.04 מתקני תברואה				
01.04.0010	צינורות מפוליאתילן מוצלב (SP בקוטר 16 מ"מ מותקנים עם אביזרי לחיצה גלויים, בקירות ובחריצים כולל מחלקים, תמיכות וחיזוקים	מטר	10.00	60.00	600.00
01.04.0020	צינורות מפוליאתילן מוצלב מחוזק אלומיניום (SP בקוטר 20 מ"מ מותקנים עם אביזרי לחיצה גלויים, בקירות ובחריצים כולל מחלקים, תמיכות וחיזוקים	מטר	15.00	70.00	1,050.00
01.04.0030	קופסת ביקורת מפוליאתילן מתוצרת "חוליות" או ש"ע עם מסגרת מרובעת "מ.פ.ה." מפליזמוברג, מותקנת עם חיבור לצינור מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בקוטר "4	יח'	3.00	120.00	360.00
01.04.0040	מחסום תופי או מחסום רצפה "2"/4" מפולה ניפרופילן מתוצרת "חוליות" או ש"ע עם מסגרת מרובעת מפליז ומכסה מוברג, מותקנת עם חיבור לצנור פוליפרופילן בקוטר עד "2	יח'	4.00	150.00	600.00
01.04.0050	צינורות דלוחין מפולאתילן קשיח בצפיפות גבוהה (HDPE מתוצרת "GEBERIT בקוטר 150,40 - 63 מ"מ מותקנים במילוי הרצפה, גלויים ובקירות כולל ספחים, תמיכות וחיזוקים לצנרת גלוייה ועטיפת בטון לצנרת במילוי	מטר	20.00	80.00	1,600.00
01.04.0060	צינורות שופכין ודלוחין מפולאתילן קשיח בצפיפות גבוהה (HDPE מתוצרת "מובילית" או ש"ע מותקנים גלויים בקוטר 110 מ"מ כולל ספחים, תמיכות, חיזוקים, מחברי התפשטות ותליות הכל לפי הוראות היצרן	מטר	15.00	100.00	1,500.00
	להעברה בתת פרק 04.01.04				5,710.00

16/08/2022
 דף מס': 022

מבנה 04 שירותים כולל אזורי אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				5,710.00
01.04.0070	צנורות שופכין ודלוחין מפוליאטילן קשיח בצפיפות גבוהה HDPE בקוטר 110 מ"מ מתוצרת גבריט או שו"ע מונחים בקרקע לרבות עטיפת בטון כולל ספחים	מטר	15.00	170.00	2,550.00
01.04.0080	כובע אויר " 4מפ.י.ו.סי. מותאם לצנור " 4 מפוליאטילן	יח'	4.00	40.00	160.00
01.04.0090	אספקה והתקנת כיור רחצה לנכים במידות 50/40 כולל סיפון וחור לברז	יח'	1.00	400.00	400.00
01.04.0100	אספקה והתקנה של ברז פרח מסוג "ענבר" בעמידה למים קרים עם פיה קצרה גימור כרום. מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי עזר	יח'	1.00	400.00	400.00
01.04.0110	כנ"ל אך פיה ארוכה נגיש לנכים	יח'	1.00	700.00	700.00
01.04.0120	אספקה והתקנה של אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' של חברת "פלאסון" או ש"ע לרבות מושב ומכסה קשיח לרבות חיזוקים. הסעיף כולל אסלה מתאימה לשירותי נכים מיכלהדחה נסתר/ גלוי וכל הנדרש להתקנה מושלמת הסעיף כולל בטון מיכל ההדחה והכנה לחיפוי קרמיקה מושלם	יח'	1.00	2,200.00	2,200.00
01.04.0130	משאבת סבון תלויה	יח'	2.00	150.00	300.00
01.04.0140	מחזיק נייר סגור מכרום ניקל	יח'	2.00	150.00	300.00
01.04.0150	וו תלויה כפול בשרותי נכים	יח'	1.00	85.00	85.00
01.04.0160	אסלה מחרס לבן סוג א'- לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה נסתר/גלוי מותקן מושלם הסעיף כולל בטון מיכל הדחה והכנה לחיפוי קרמיקה מושלם	יח'	1.00	1,140.00	1,140.00
01.04.0170	התקנה ואספקה של ארון אמבטיה באורך 125-65 ס"מ לרבות כיור ו/או משטח שיש עם כיור, התקנת ברז, מראה וחיבור למערכת מים וביוב, למעל הסר ספק כלל הרכיבים יסופקו ע"י הקבלן	קומפ'	1.00	1,620.00	1,620.00
01.04.0180	משתנה תלויה מחרס לבן סוג א', דגם "374 פולו" או ש"ע לרבות מזרם חצי אוטומטי, מתלה מפזר מים וסיפון יציקת ניקל מותקן מושלם	יח'	1.00	1,510.00	1,510.00
	סה"כ 01.04 מתקני תברואה				17,075.00

16/08/2022
 דף מס': 023

מבנה 04 שירותים כולל אזורי אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
תת פרק 01.05 מערכת מחיצות מודולריות לשירותים ומקלחות					
01.05.0010	נגיש- מערכת מחיצות לשירותי נכים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 150 ס"מ ויחידה אחת חזית התא ברוחב 130 ס"מ המחיצות עשויות מלוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמאת "פנל פרוקיטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ אנטי ונדליזם ועמידה מפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 130 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 90 ס"מ עם מנגון סגירה עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם פרזול מנרוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת	קומפ'	1.00	3,230.00	3,230.00
01.05.0020	חזית דלת לשירותים ברוחב 100 ס"מ לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשייה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמאת "פנל פרוקיטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ, גובה המערכת 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עפ פרזול מנירוסטה	יח'	1.00	1,930.00	1,930.00
01.05.0030	דופן מסיימת ברוחב 150 ס"מ עשייה מלוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמאת "פנל פרוקיטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות גובה דופן 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם רגל מנירוסטה	יח'	1.00	1,310.00	1,310.00
6,470.00	סה"כ 01.05 מערכת מחיצות מודולריות לשירותים ומקלחות				
תת פרק 01.06 עבודות ריצוף וחיפוי					
01.06.0010	ריצוף באריחי גרניט פורצלן/ קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או 25/50 ס"מ או 45/45 ס"מ או 50/50 ס"מ או 60/60 ס"מ מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר	מ"ר	10.00	242.00	2,420.00
01.06.0020	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/ קרמיקה במידות 30/60 ס"מ או 20/50 ס"מ 20/20 או 10/30 ס"מ מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר	מ"ר	45.00	267.00	12,015.00
14,435.00	סה"כ 01.06 עבודות ריצוף וחיפוי				
תת פרק 01.07 עבודות חשמל					
01.07.0010	אספקה והתקנה לגופי תאורה צמודי תקרה לד תוצרת "אורעד מהנדסים" או ש"ע במידות 40/40 ס"מ	יח'	6.00	240.00	1,440.00
1,440.00	להעברה בתת פרק 04.01.07				

16/08/2022
 דף מס': 024

מבנה 04 שירותים כולל אזורי אב"ש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				1,440.00
01.07.0020	הסדרה ללוח חשמל קיים לרבות מבנה ללוח חשמל הסדרה לשקעים, וכל הנדרש עד קבלת אישור בודק חשמל לרבות המצאת תעודת בודק	קומפ'	1.00	3,600.00	3,600.00
	סה"כ עבודות חשמל 01.07				5,040.00
	תת פרק 01.08 דלתות פח				
01.08.0010	דלת פח חד כנפית, פתיחה צרית במידות 80-90/210 ס"מ עפ ציפוי פח צבוע משני צידי הדלת לרבות משקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ מנעול צילינדר וידיות מתכת מותקן מושלם	יח'	1.00	2,200.00	2,200.00
	סה"כ 01.08 דלתות פח				2,200.00
	תת פרק 01.09 עבודות חיזוק למבנה				
01.09.0010	עבודות חיזוק ליסודות המבנה לרבות התקשורת עם קונסטרוקטור והמצאת אישור קונס' למען הסר ספר הסעיף קומפלט לכל הנדרש ע"פ הוראות היועץ	קומפ'	1.00	11,000.00	11,000.00
	סה"כ 01.09 עבודות חיזוק למבנה				11,000.00
	סה"כ 01 שיפוץ והנגשה לתאי שירותים				74,121.00
	סה"כ שירותים כולל אזורי אב"ש				74,121.00

שיפוץ מתנס אבן שמואל (ריכוד)

16/08/2022
דף מס': 025

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 הערות כלליות פרק 00 הערות כלליות תת פרק 00.01 הערות כלליות סה"כ 00 הערות כלליות
			סה"כ 01 הערות כלליות
	23,950.00	23,950.00	מבנה 02 מועדון נוער ומתמיד אב"ש פרק 01 עבודות הכנה והריסה תת פרק 01.01 עבודות הריסה ופינוי למקום המאושר ע" המפקח סה"כ 01 עבודות הכנה והריסה
	38,130.00	11,160.00 26,970.00	פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות תת פרק 06.01 עבודות נגרות תת פרק 06.02 עבודות מסגרות סה"כ 06 עבודות נגרות ומסגרות
	42,805.00	5,750.00 11,270.00 25,785.00	פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.01 מערכות מים קרים ומי כיבוי אש תת פרק 07.02 מערכת נקזים ואוורור תת פרק 07.03 קבועות תברואיות ואביזריהן סה"כ 07 מתקני תברואה
	50,348.00	39,448.00 10,900.00	פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.01 גופי תאורה תת פרק 08.02 לוחות חשמל סה"כ 08 מתקני חשמל

16/08/2022
דף מס': 026

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	84,560.00	84,560.00	פרק 09 עבודות טיח תת פרק 09.01 טיח חוץ סה"כ 09 עבודות טיח
	98,634.00	98,634.00	פרק 10 ריצוף וחיפוי תת פרק 10.01 ריצוף באריחי גרניט פורצלן סה"כ 10 ריצוף וחיפוי
	78,088.00	78,088.00	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.01 עבודות צביעה סה"כ 11 עבודות צביעה
	18,960.00	18,960.00	פרק 15 מיזוג אוויר תת פרק 15.01 מיזוג אוויר סה"כ 15 מיזוג אוויר
	82,715.00	76,575.00 6,140.00	פרק 22 אלמנטים מתועשים בבניין תת פרק 22.01 מחיצות ותקרות אקוסטיות תת פרק 22.02 מערכת מחיצות מודולריות לשירותים ומקלחות סה"כ 22 אלמנטים מתועשים בבניין
	8,045.00	8,045.00	פרק 27 סידורי נגישות לנכים תת פרק 27.01 סידורי נגישות לנכים סה"כ 27 סידורי נגישות לנכים
	29,060.00	7,600.00 21,460.00	פרק 34 גלוי וכבוי אש תת פרק 34.01 רכזת ציוד ופיקוד תת פרק 34.02 גלאיים סה"כ 34 גלוי וכבוי אש

16/08/2022
דף מס': 027

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 40 פיתוח חוץ
		6,700.00	תת פרק 40.01 ריצוף באבנים משתלבות
	6,700.00		סה"כ 40 פיתוח חוץ
561,995.00			סה"כ 02 מועדון נוער ומתמיד אב"ש
			מבנה 03 מתמיד
			פרק 01 פירוק והחלפה של גג אסבסט
		147,150.00	תת פרק 01.02 קונסטרוקציית פלדה קלה
		12,000.00	תת פרק 01.03 מחיצות ותקרות אקוסטיות
		19,680.00	תת פרק 01.04 עבודות צביעה
		5,260.00	תת פרק 01.05 דלתות פלדה ומשקופי פח
		13,500.00	תת פרק 01.08 גופי תאורה
	197,590.00		סה"כ 01 פירוק והחלפה של גג אסבסט
197,590.00			סה"כ 03 מבנה מתמיד
			מבנה 04 שירותים כולל אזורי אב"ש
			פרק 01 שיפוץ והנגשה לתאי שירותים
		8,000.00	תת פרק 01.01 עבודות פירוק והכנה
		615.00	תת פרק 01.02 עבודות צביעה
		9,286.00	תת פרק 01.03 סידורי נגישות לנכים
		17,075.00	תת פרק 01.04 מתקני תברואה
		6,470.00	תת פרק 01.05 מערכת מחיצות מודולריות לשירותים ומקלחות
		14,435.00	תת פרק 01.06 עבודות ריצוף וחיפוי
		5,040.00	תת פרק 01.07 עבודות חשמל
		2,200.00	תת פרק 01.08 דלתות פח
		11,000.00	תת פרק 01.09 עבודות חיזוק למבנה
	74,121.00		סה"כ 01 שיפוץ והנגשה לתאי שירותים
74,121.00			סה"כ 04 שירותים כולל אזורי אב"ש

16/08/2022
דף מס': 028

סך הכל	
833,706.00	סה"כ כללי
141,730.02	17% מע"מ
975,436.02	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן