

04/04/2024

דף מס': 001

כתב כמויות

אבן שמואל - פנימיית אולפנת בני עקיבא
מבנה 01 מבנה ממ"מ 400

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 01 מבנה ממ"מ 400				
	תת פרק 01.01				
01.01.0010	הקמת מבנה ממ"מ 400 בהתאם לתכניות ולמפרט מנחה.	קומפ'	1.00		
	סה"כ 01.01				
	סה"כ 01 מבנה ממ"מ 400				
	סה"כ מבנה ממ"מ 400				

קובץ: 3אומדן פאושלי 002/...

הופק באמצעות בנארית בענן (04.32.0) 04-9884344

04/04/2024
דף מס': 002

אבן שמואל - פנימיית אולפנת בני עקיבא
מבנה 02 מבנה קל 408

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 01 מבנה קל 408				
	תת פרק 01.01 .				
01.01.0010	הקמת מבנה קל 408 בהתאם לתכניות ולמפרט מנחה.	קומפ'	1.00		
	סה"כ 01.01 .				
	סה"כ 01 מבנה קל 408				
	סה"כ מבנה קל 408				

קובץ: 3אומדן פאושלי 003/...

הופק באמצעות בנארית בענן (04.32.0) 04-9884344

04/04/2024
דף מס': 003

אבן שמואל - פנימיית אולפנת בני עקיבא
מבנה 03 עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 01 עבודות עפר				
	תת פרק 01.00 תת פרק 1.0				
	עבודות העפר כוללות גם את את עבודות העפר בפיתוח				
	סה"כ 01.00 תת פרק 1.0				
	תת פרק 01.30 חפירה ו/או חציבה				
01.30.1100	חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 80 מ"ק ועד 100 מ"ק	מ"ק	105.00		
	סה"כ 01.30 חפירה ו/או חציבה				
	תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק				
01.50.0090	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	75.00		
01.50.0210	הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ר	350.00		
01.50.0220	הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ, (המילוי נמדד בנפרד)	מ"ק	75.00		
	סה"כ 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק				
	סה"כ 01 עבודות עפר				
	פרק 07 מתקני תברואה				
	תת פרק 07.61 צינורות P.V.C לביוב - בגבולות מגרש המבנה				
07.61.0020	צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8 דוגמת "חוליות" או ש"ע, מונחים בקרקע, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול, קוטר 110 מ"מ בעומק מעל 0.8 מ' ועד 1.25 מ'	מטר	100.00		
	סה"כ 07.61 צינורות P.V.C לביוב - בגבולות מגרש המבנה				

קובץ: 3אומדן פאושלי .../004

הופק באמצעות בנארית בעגן (04.32.0) 04-9884344

04/04/2024
דף מס': 004

אבן שמואל - פנימיית אולפנת בני עקיבא
מבנה 03 עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	תת פרק 07.62 שוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה				
07.62.0010	שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון ת"י 658 בקוטר פנימי 60 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ 12.5 טון (ממין B125) ובעומק עד 1.25 מ', לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה עם אטם חדירה, שלבי דריכה, עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	10.00		
07.62.0300	מפל חיצוני בקוטר 110 מ"מ (4") עם עטיפת בטון מזוין, צנרת ואביזרים מ - P.V.C לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) עד 1.5 מ'	יח'	2.00		
	סה"כ 07.62 שוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה				
	סה"כ 07 מתקני תברואה				
	פרק 40 פיתוח נופי				
	תת פרק 40.53 ריצוף באבנים משתלבות				
40.53.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	350.00		
	סה"כ 40.53 ריצוף באבנים משתלבות				
	תת פרק 40.54 אבני שפה וגן, אבני תיחום				
40.54.0600	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מטר	240.00		
	סה"כ 40.54 אבני שפה וגן, אבני תיחום				
	סה"כ 40 פיתוח נופי				
	סה"כ עבודות פיתוח				

קובץ: 3אומדן פאושלי 005/...

הופק באמצעות בנארית בענן (04.32.0) 04-9884344

04/04/2024

דף מס': 005

כתב כמויות (ריכוד)

אבן שמואל - פנימיית אולפנת בני עקיבא

סה"כ	
	מבנה 01 מבנה ממ"מ 400 פרק 01 מבנה ממ"מ 400 סה"כ 01 מבנה ממ"מ 400
	מבנה 02 מבנה קל 408 פרק 01 מבנה קל 408 סה"כ 02 מבנה קל 408
	מבנה 03 עבודות פיתוח פרק 01 עבודות עפר פרק 07 מתקני תברואה פרק 40 פיתוח נופי סה"כ 03 עבודות פיתוח

04/04/2024

דף מס': 006

אבן שמואל - פנימיית אולפנת בני עקיבא

סה"כ	
	מבנה 01 מבנה ממ"מ 400
	מבנה 02 מבנה קל 408
	מבנה 03 עבודות פיתוח

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן