



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01</b>	<b>עבודות עפר</b>				
<b>01.020</b>	<b>חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר</b>				
01.020.1000	חפירה (מכל סוג שהוא) ע"י כלים קטנים, בכמות של עד 80 מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק עודפי החפירה. המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע בשעות רגילות	י"ע	2.00	6,390.00	12,780.00
<b>01.050</b>	<b>מילוי מובא, מצעים והידוק</b>				
01.050.0090	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	20.00	189.00	3,780.00
<b>16,560.00</b>	<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				
<b>02</b>	<b>עבודות בטון יצוק באתר</b>				
<b>02.010</b>	<b>פלדת זיון</b>				
02.010.0011	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון	טון	1.50	5,610.00	8,415.00
<b>02.011</b>	<b>מצעים לעבודות בטון</b>				
02.011.0020	מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות עוברים	מ"ר	100.00	58.00	5,800.00
<b>02.041</b>	<b>קורות יסוד</b>				
02.041.0114	קורות יסוד בדלות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקות על מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 80 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	36.00	1,350.00	48,600.00
<b>02.087</b>	<b>עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות עיגון ותוספות</b>				
02.087.0310	עוגן כימי בקוטר 12 מ"מ לרבות קידוח חור בקוטר 15 מ"מ ובעומק 110 מ"מ, הזרקת דבק כימי והחדרת העוגן	יח'	330.00	44.00	14,520.00
<b>77,335.00</b>	<b>סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר</b>				
<b>23</b>	<b>כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון</b>				
<b>23.010</b>	<b>כלונסאות בטון בקדיחה יבשה</b>				
23.010.0001	הערות: 1. מחירי הכלונסאות שלהלן הינם למ"א כלונס לרבות קידוח הכלונס, הכנסת הזיון (עלות הזיון נמדדת בנפרד), צינור מגן עליון, פינוי עודפי חפירה מהקידוח, עלות הבטון ויציקתו. לקידוח כלונסאות (לא כולל עלות הבטון) - ראה תת פרק 01.061. 2. הכלונס נמדד לפי אורכו המלא. אין מדידה לפי שלבי עומק, מלבד במקרה של קידוח בסלע ע"י מקדח וידיה המשולם בנפרד לפי ש"ע ולפי תוספת לבטון. 3. המחירים שלהלן הינם מחירי קבלן ראשי.				



סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
7,620.00	7,620.00	1.00	קומפ	תוספת התארגנות לקידוח ויציקת כלונסאות בקדיחה יבשה, לעבודה שהיקפה הכולל מעל 150 מ' ועד 300 מ' כלונסאות (הובלה עד 60 ק"מ)	23.010.0003
54,000.00	225.00	240.00	מ'	כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 50 ס"מ ובעומק עד 10 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה	23.010.0020
				<b>פלדת זיון</b>	<b>23.095</b>
8,976.00	5,610.00	1.60	טון	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון בכלונסאות	23.095.0010
<b>70,596.00</b>				<b>סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון</b>	
				<b>גידור</b>	<b>44</b>
				<b>גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b>	<b>44.013</b>
19,570.00	206.00	95.00	מ"ר	תיקון גדר רשת פלדה מרותכת קיימת ע"י החלפת קטע של רשת פגומה ו/או השלמתה וישור עמודים בהתאם לצורך. המחיר הינו למ"ר של קטע הגדר שהוחלף	44.013.9000
<b>19,570.00</b>				<b>סה"כ לגידור</b>	



סה"כ לכתב להצעת מחיר

**סה"כ לכתב להצעת מחיר**

16,560.00	01 עבודות עפר
77,335.00	02 עבודות בטון יצוק באתר
70,596.00	23 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון
19,570.00	44 גידור
184,061.00	סה"כ עלות
31,290.37	מע"מ בשיעור 17%
215,351.37	סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות